

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE							
2	Stavba:	REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE PO ZÁPLAVÁCH POTOKA NECHVÁLKA						
3	Objekt:	REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE						
4								
5								
6	Objednávateľ:	Obec ZUBNÉ						
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:	Ing. Božena HAMAĐAKOVÁ	
8	Miesto:	ZUBNÉ				Dátum:	15.7.2020	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11								
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				
15			1	Zemné práce				
16	1	221	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	20,000		
17	2	221	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	60,000		
18	3	001	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,000		
19	4	001	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,000		
20	5	001	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,000		
21	6	001	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000		
22	7	001	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,000		
23			5	Komunikácie				
24	8	221	564722111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 80 mm	m2	20,000		
25	9	221	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	64,580		
26	10	221	564841112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	20,000		
27	11	221	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	64,580		
28	12	221	565172111	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 100 mm	m2	76,000		
29	13	221	569731111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	48,000		
30	14	221	572754111	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	152,000		
31	15	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	232,000		
32	16	221	577134311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	20,000		
33	17	221	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	232,000		
34	18	221	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	60,000		
35			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				

	A	B	C	D	E	F	G	H
36	19	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	152,000		
37	20	006	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	34,000		
38	21	006	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	34,000		
39			99	Presun hmôt HSV				
40	22	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	151,120		
41	23	221	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	604,480		
42								
43				Celkom				