

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE							
2	Stavba:	REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRI KD A OcÚ V OBCI ZUBNÉ						
3	Objekt:	SPEVNENÉ PLOCHY						
4								
5								
6	Objednávateľ:	OBEC ZUBNÉ						
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:	Ing. Božena HAMAĐAKOVÁ	
8	Miesto:	OBEC ZUBNÉ				Dátum:	3.6.2019	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11								
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				
15			1	Zemné práce				
16	1	221	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	35,000		
17	2	001	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	29,280		
18	3	001	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	59,050		
19	4	001	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	59,050		
20	5	001	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,100		
21	6	001	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,100		
22	7	001	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	79,730		
23	8	001	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,700		
24	9	231	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	100,000		
25	10	005	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,090		
26	11	001	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	187,000		
27	12	001	181301301.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	100,000		
28	13	231	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000		
29			2	Zakladanie				
30	14	011	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	2,100		
31	15	011	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	5,120		
32			3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
33	16	011	312272021.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	2,160		
34	17	011	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,040		
35			5	Komunikácie				
36	18	221	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	187,000		
37	19	221	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	187,000		
38	20	221	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	187,000		

	A	B	C	D	E	F	G	H
39	21	592	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná	m2	158,100		
40	22	592	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, protišmyková	m2	32,640		
41			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
42	23	011	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrnná	m2	12,260		
43	24	011	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,840		
44			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
45	25	221	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	97,000		
46	26	592	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	97,970		
47	27	011	953942421.S	Osadenie oceľového rámu veľkosti do 1000 x 1000mm (bez dodávky) so zaliatím cementovou maltou - rošt topánkový	ks	2,000		
48	28	553	553560010401.S	Rošt topánkový	ks	2,000		
49	29	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	15,840		
50	30	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	5,600		
51	31	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	10,570		
52			99	Presun hmôt HSV				
53	32	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	182,850		
54	33	221	998223094.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	182,850		
55								
56			PSV	Práce a dodávky PSV				
57			767	Konštrukcie doplnkové kovové				
58	34	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	16,000		
59	35	553	553520002900	Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	16,000		
60	36	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,080		
61								
62				Celkom				